

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和元年度	工 事 設 計 書			当初
工事番号	工 事 名			
1井教学第1号	泉ヶ丘中学校空調設備工事			
施工箇所	綴喜郡井手町大字井手小字橋ノ本地内			
設計額	円	請負対象額	円	工 期
				令和元年7月31日限り
請負額		精算額		今回支払額
設計概要	工 種		数 量	摘 要
	空調設備工事		一 式	

井 手 町

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本 工 事 費		+ (消費税相当額)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 1

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工事内訳					
1	仮設工事	1.00	式			
2	電源工事	1.00	式			
3	空調工事	1.00	式			
4	建築工事	1.00	式			
	合計					



## 内訳明細書

NO. 3

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2	<b>電源工事</b>					
	パナソニック BCW330 ブレーカ (同等品)	2.00	台			
	NITO PEP10-04-ORJC 屋外用動力盤 (同等品)	1.00	面			
	CVT38-3C ケーブル	37.00	m			
	IV8 アース線	37.00	m			
	G42 電線管	35.00	m			
	配管付属品	1.00	式			
	G22 電線管	38.00	m			
	ビニル被覆金属製可とう電線管 24	3.00	m			
	配管付属品	1.00	式			
	CV5.5-4C ケーブル	43.00	m			
	EM-EEF2.0-3C ケーブル	31.00	m			
	DV2.0-3C ケーブル	24.00	m			
	支持金物	1.00	式			
	200Vアース付コンセント	1.00	個			
	ステンレスプレート	1.00	枚			
	1個用スイッチボックス	1.00	個			
	2P2E20A ブレーカ	1.00	個			
	小計					

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3	<b>空調工事</b>					
	ルームエアコン 5.6KW相当 三菱電機 MSZ-BXV5619SW (同等品)	1.00	台			
	ルームエアコン取付工事	1.00	台			
	天井吊り形エアコン RPC-GP112RSH3(ワイヤレスリモコン共) (同等品)	6.00	台			
	天井吊り形エアコン取付工事	6.00	台			
	冷媒配管工事 3分5分	87.00	m			
	ドレン配管工事	10.00	m			
	ラッキング工事	83.00	m			
	搬入費	3.00	回			
	試運転調整費	7.00	回			
	小計					

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	<b>建築工事</b>					
	アルミサッシパネル2t	1.00	カ所			
	既設アルミパネル穴あけ	6.00	カ所			
	メッシュフェンス取付 ARフェンスA1800同等	7.50	m			
	メッシュフェンスコア抜き φ80	7.00	カ所			
	小計					