

＊本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）		当初	
工 事 番 号		工 事 名			
道改第1号		町道44号線他 1 線道路改良工事			
施 工 箇 所	綴喜郡井手町大字井手小字 梅ノ木原・橋ノ本地内				
設 計 額		請負対象額		工 期	平成22年12月20日限り
請 負 額		精 算 額		今回支払額	
設 計 概 要					
	延長	75m			
	工 種		数 量	摘 要	
	重力式擁壁工(H=0.5～1.833)		30m		
	栈橋歩道工		39m		
	防護柵工（ネットフェンス工 H=2.4m）		48m		
	撤去工		1式		

平成22年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
道改第1号		町道44号線他 1 線道路改良工事	
施 工 箇 所	綴喜郡井手町大字井手小字 梅ノ木原・橋ノ本地内		
積算条件	単価適用日	2010年8月10日	
	歩掛適用日	2010年8月10日	
	諸経費適用日	2010年8月10日	
	電源区分	商用電源	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	八幡市、綴喜郡	
	前払い金支出割合	30%	
	保証の方法	ケース 1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	大都市補正条件	-	
	共通仮設費補正条件	市街地	
	現場管理費補正条件	市街地	

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
擁壁工					
作業土工					
床掘り	ハック材掘削積込及び積込				10号仕訳表
		m3 43			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型ハック材				11号仕訳表
		m3 22			
残土運搬	ダンプトラック運搬 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3)				12号仕訳表
		m3 21			
処分地費用					
		m3 21			
場所打擁壁工(構造物単位)					

井手町

工内

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材				1 3号仕様表
		m3 25			
地先境界ブロック工					
地先境界ブロック	ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)				1 号仕様表
		m 5			
栈橋歩道工					
栈橋歩道工					
上部工 (床材)	床材30×145 A=79m²				1 号明細書
		式 1			
上部工 (高欄)					2 号明細書
		式 1			
下部工 (構造材)					3 号明細書
		式 1			
基礎工					4 号明細書
		式 1			

井手町

工内

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
上層路盤工（不陸整正含む）	路盤工（歩道） 上層路盤 再生クラッシャーラン（R C-40）仕上り厚さ=200mm 排出ガス対策型振動ロー ラ 排出ガス対策型（第2次）小型バックホウ	m ² 15			1 4 号仕訳表
表層	アスファルト舗装工（人力） 歩道 密粒度アスコン プライ ムコート 砂散布なし 舗装厚（mm）=50mm	m ² 15			1 5 号仕訳表
透水性舗装工					
フィルター層	フィルター層敷設工 舗装厚（mm）=50mm 排出ガス 対策型振動ローラ	m ² 62			1 6 号仕訳表
路盤	路盤工（歩道） 下層路盤 再生クラッシャーラン（R C-40）仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ロー ラ 排出ガス対策型（第2次）小型バックホウ	m ² 62			1 7 号仕訳表
表層	透水性アスファルト舗装工（人力） 舗装厚（mm）=4 0mm	m ² 64			1 8 号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					
防止柵工					
門扉設置工					5号明細書
		式 1			
立入防止柵	立入り防止柵工設置				2号仕訳表
		m 48			
基礎ブロック設置工					3号仕訳表
		個 11			
撤去工					
撤去工					
撤去工					
コンクリート構造物取壊し（人力） 構造物とりこわし工〔市場単価〕 無筋構造物					19号仕訳表
		m3 2			

井手町

工内

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートガラ処分費					4号仕訳表
		m3 2			
A s 舗装版切断工					5号仕訳表
		m 28			
A s 舗装版撤去工	バックホ舗装版破碎積込				20号仕訳表
		m ² 39			
A s ガラ処分費					6号仕訳表
		m3 2			
ネットフェンス撤去工	立入り防止柵工撤去 撤去				21号仕訳表
		m 10			
既設校門撤去工					6号明細書
		式 1			
高木撤去費					7号明細書
		式 1			
高木処分費					7号仕訳表
		m3 5			
直接工事費計					

井手町

工内

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					8号仕訳表
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

井手町

工内

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

上部工（床材）

1式当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床材材料費	30×145				
		m ² 79			
床材製作費	角度切断、穿孔共）				
		m ² 79			
床材据付費					
		m ² 79			
ポストコーン（H=400）					
		基 6			
諸雑費	ボルトナット含む				
		式 1			
計					

2号明細書

上部工（高欄）

1式当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高欄材料					
		m 76			
高欄 据付費					
		m 76			
諸雑費	ボルトナット含む				
		式 1			
計					

3号明細書

下部工（構造材）

1式当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
支柱材料費	□120×120アルミハニカム（アルマイトブロンズ処理）				
		m 20			
桁材料費	[70×150×6t アルミ（アルマイトブロンズ処理）				
		m 197			
桁受け材料費	[70×150×6t アルミ（アルマイトブロンズ処理）				
		m 54			
桁受け材料費	[70×200×7t アルミ（アルマイトブロンズ処理）				
		m 14			
吊桁受け材料費	L 50×50×6t アルミ（アルマイトブロンズ処理）				
		m 32			
アルミ加工費					
		t 1.385			
下部据付工					
		t 1.385			
諸雑費	ボルトナット含む				
		式 1			
計					

4号明細書

基礎工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダイヤモンドピア (DP-M)					
		組 25			
スピードパイル					
		組 7			
柱脚金具					
		個 25			
打込みピン	φ48.6×L2300				
		本 20			
打込みピン	φ48.6×L3200				
		本 108			
ピン基礎据付費					
		組 32			
諸雑費	ボルトナット含む				
		式 1			
計					

井手町

4号明細書

5号明細書

門扉設置工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
門扉 (大型引戸)	L=4,000、H=1,400				
		基 1			
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				4 2 号仕訳表
		m3 1.6			
型枠					4 3 号仕訳表
		m ² 9			
吹付け塗装工	複層仕上げ塗装				
		m ² 8			
銘板取付工	既設銘板使用				
		個 1			
計					

井手町

5号明細書

6号明細書

既設校門撤去工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [市場単価]	鉄筋構造物				4 4 号仕訳表
		m3 2			
ダンプトラック(2t)運搬 (Co殻・As殻)	コンクリート殻 (鉄筋)				4 5 号仕訳表
		m3 2			
処分地費用					
		m3 2			
計					

7号明細書

高木撤去費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 移植工(掘取工)[市場単価]	高木 幹周30cm未満				4 6号仕訳表
		本 5			
道路植栽工 移植工(掘取工)[市場単価]	高木 幹周30cm以上60cm未満				4 7号仕訳表
		本 1			
計					

1号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
地先境界ブロック	A 12×12×60	個 165			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 22			
モルタル	1:3	m3 0.24			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

2号仕訳表

立入り防止柵工設置

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
支柱工設置 (手間のみ)	設置	本 50			2 2 号仕訳表
金網工設置 (手間のみ)	設置	m 100			2 3 号仕訳表
ネットフェンス (H=2.4m、忍び返し有り)	亜鉛メッキ Z-G S 6 (線径) 3.2mm× (網目) 50mm	m 100			
計					
1 m当り					

3号仕訳表

基礎ブロック設置工

1個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎工設置 (手間のみ)		個 1			9号仕訳表
基礎ブロック	30×30×50	個 1			
計					
1個当り					

4号仕訳表

A s ガラ処分費

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			2 4 号仕訳表
処分地費用		m3 1			
計					
1 m3当り					

5号仕訳表

A s 舗装版切断工

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 1			25号仕訳表
計					
1m当り					

6号仕訳表

A s ガラ処分費

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			26号仕訳表
処分地費用		m3 1			
計					
1m3当り					

7号仕訳表

高木処分費

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			27号仕訳表
処分地費用		m3 1			
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					
1式当り					

井手町

8号仕訳表

9号仕訳表

基礎工設置（手間のみ）

100個当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 個当り					

10号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			28号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 1 号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型 クロ-ラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			2 9 号仕訳表
タンク運転	質量60～80kg	日			3 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

1 1 号仕訳表

1 2 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハック材山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			3 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

1 2 号仕訳表

13号仕訳表

場所打擁壁工〔擁壁工(1)〕(重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイプ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/mm ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90～110m3/h	日			32号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイプ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			

1 3 号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1 m3当り					

井手町

1 3 号仕訳表

1 4 号仕訳表

路盤工（歩道）

100m²当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り厚さ=200mm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 25.4			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			3 3 号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クロー型・小型 (ミニホ) 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日			3 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

15号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 歩道 (4) 砂散布なし	(2) 密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) プライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
密粒度アスコン	13	t 12.1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L 126			
振動ロー運転	ハットカイト式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			共単00684
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			共単00685
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

フィルター層敷設工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装厚 (mm)=50mm	(2) 排出ガス対策型振動ローラ				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
フィルター材		m3 5.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンパインド型 3～4t	日			35号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

路盤工(歩道)

100m²当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り厚さ=100mm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			33号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日			34号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

18号仕訳表

透水性アスファルト舗装工（人力）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装厚（mm）=40mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
透水性舗装用	アスファルトコンクリート（13）	t 9.02			
振動ロー運転	ハットガイト式 質量0.5～0.6t 燃料=3L/日 損料=1.44供用日/日	日			36号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=4L/日 損料=1.4供用日/日	日			37号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

19号仕訳表

20号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0. 10m3)	日			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

21号仕訳表

立入り防止柵工撤去

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
基礎工撤去	撤去	個 50			39号仕訳表
支柱工撤去	撤去	本 50			40号仕訳表
金網工撤去	撤去	m 100			41号仕訳表
計					
1m当り					

井手町

21号仕訳表

22号仕訳表

支柱工設置（手間のみ）

100本当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

井手町

22号仕訳表

23号仕訳表

金網工設置（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

24号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

24号仕訳表

25号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版) = 5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			49号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

26号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			31号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

26号仕訳表

27号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			31号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

27号仕訳表

28号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

29号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホー[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

井手町

29号仕訳表

30号仕訳表

タンパ° 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
タンパ° (ランマ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

3 1 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

井手町

3 1 号仕訳表

32号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90～110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

33号仕訳表

排出ガス対策型振動ローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ローラ[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

34号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)小型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クロー型・小型 (ミニホ)	(2) 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型バックホー [クロー型]賃料	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

35号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称		規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンパインド型		(2) 3～4t				
特殊運転手			人			
軽油	1,2号		L 15			
振動ロー[搭乗式・コンパインド型 ・排ガス対策(第1次)]		質量3～4t	供用日			
諸雑費			式 1			
計						
1日当り						

36号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハンドガイト式 (4) 損料=1.44供用日/日	(2) 質量0.5～0.6t			(3) 燃料=3L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 3			
振動ロー[ハンドガイト式]	質量0.5～0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

37号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40～60kg	(2) 燃料=4L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4			
振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

井手町

37号仕訳表

38号仕訳表

排出ガス対策型小型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型バックホー	(2) 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型バックホー(ミニホー) [クローラ型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.13m ³ [平積0.10m ³]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

井手町

38号仕訳表

39号仕訳表

基礎工撤去

100個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 個当り					

40号仕訳表

支柱工撤去

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

井手町

40号仕訳表

4 1 号仕訳表

金網工撤去

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2 号仕訳表

鉄筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/mm ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.2			
養生工 (一般養生)		m3 10			5 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

4 2 号仕訳表

4 3 号仕訳表

型枠

100m²当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

井手町

4 3 号仕訳表

4 4 号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

45号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

45号仕訳表

46号仕訳表

道路植栽工 移植工(掘取工)[市場単価]

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 高木	(2) 幹周30cm未満				
道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

井手町

46号仕訳表

47号仕訳表

道路植栽工 移植工(掘取工)[市場単価]

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 高木	(2) 幹周30cm以上60cm未満				
道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60cm未満	本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

48号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディール]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

49号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) フレート	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 フレート 径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

井手町

49号仕訳表

50号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					