

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初
工事番号		工事名			
2道改第2号		町道11-7号線道路改良工事			
施工箇所	綴喜郡井手町大字多賀地内				
設計額		請負対象額		工期	平成23年3月30日限り
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要	延長 337m				
	工種			数量	摘要
	土工			1式	
	法面工			1式	
	排水工			1式	
	擁壁工			1式	
	舗装工・区画線工			1式	
	防護柵工			1式	

井手町

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

## 積算条件

工事番号

工事名

2道改第2号

町道11-7号線道路改良工事

施工箇所

綴喜郡井手町大字多賀地内

積算条件

単価適用日	2011年1月15日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	八幡市、綴喜郡
前払い金支出割合	30%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

井手町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込	m3 240			13号仕訳表
床掘 (土砂)	バックホウ床掘	m3 290			14号仕訳表
	埋戻工	m3 52			共単00015
路床盛土工					
路床 (流用土)	ブルドーザ敷均し、締固め	m3 470			15号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床 (購入土)					1号仕訳表
		m3 620			
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)				共単00193
		m <sup>2</sup> 580			
法面工					
植生工					
人工張芝					2号仕訳表
		m2 580			
取壊撤去工					
取壊撤去工					
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				16号仕訳表
		m3 5			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートガラ運搬	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻(無筋)				17号仕訳表
		m3 5			
コンクリートガラ処分					
		m3 5			
擁壁工					
場所打擁壁工(構造物単位)					
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材設				18号仕訳表
		m3 219			
排水構造物工					
側溝工					
路側排水溝(タイプ1)					3号仕訳表
		m 20			
路側排水溝(タイプ2)					4号仕訳表
		m 40			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路側排水溝 (タイプ3)					5号仕訳表
		m 240			
管渠工					
管渠	横断 (重圧管φ300)				6号仕訳表
		m 9			
集水樹・マンホール工					
集水樹	Aタイプ1				7号仕訳表
		箇所 1			
集水樹	Aタイプ2				8号仕訳表
		箇所 2			
プラスチック集水樹	300タイプ、細目グレーチングT-25ボルト固定				9号仕訳表
		箇所 8			
舗装					
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 2,010			19号仕訳表
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 2,010			20号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 2,010			21号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 2,010			共単00621
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール Gr-C-4E		m 148			10号仕訳表



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール Gr-C-2B					11号仕訳表
		m 55			
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線 (外側線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶剤型 °イント式・車載式) 実線 加熱式 15cm				22号仕訳表
		m 360			
溶融式区画線 (中央線、白色)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶剤型 °イント式・車載式) 破線 加熱式 15cm				23号仕訳表
		m 300			
停止線	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式 ・手動) 実線・セブラ 45cm				24号仕訳表
		m 2			
路面表示文字 (とまれ)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式 ・手動) 矢印・記号・文字 15cm換算				25号仕訳表
		m 19			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					12号仕訳表
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号仕訳表

路床（購入土）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
山土（盛土用）	設計CBR6以上	m3 1			
ブルドーザ敷均し、締固め		m3 1			15号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

人工張芝

1m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人工張芝工 (手間のみ)		m <sup>2</sup> 1			26号仕訳表
植生張芝	わら付き幅100cm	m <sup>2</sup> 1			
計					
1 m2当り					

3号仕訳表

路側排水溝 (タイプ1)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝	φ300	本 4			
管(函)渠型側溝据付 (手間のみ)	据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	m 10			共単00324
計					
1m当り					

4号仕訳表

路側排水溝 (タイプ2)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝	φ300	本 4			
管(函)渠型側溝据付 (手間のみ)	据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	m 10			共単00324
計					
1m当り					

5号仕訳表

路側排水溝 (タイプ3)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝	φ300	本 4			
管(函)渠型側溝据付 (手間のみ)	据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	m 10			共単00324
計					
1m当り					



6号仕訳表

管渠

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎碎石有り	m 1			共単00434
鉄筋コンクリート台付管		m 1			
計					
1m当り					

7号仕訳表

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.4			27号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.8			28号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.4			29号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			30号仕訳表
計					
1箇所当り					

8号仕訳表

集水桙

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.3			27号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.3			28号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.5			29号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリト鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			30号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

プレキャスト集水樹

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
集水樹据付(手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石有り	基 1			共単00335
プレキャスト集水樹	300タイプ	基 1			
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

ガードレール Gr-C-4E

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m 1			
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E グレーページ	m 1			
防護柵設置(ガードレール) [市場 単価]	防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 1			31号仕訳表
計					
1m当り					

11号仕訳表

ガードレール Gr-C-2B

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m 1			
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-2B グレーページュ	m 1			
防護柵設置(ガードレール) [市場 単価]	防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 1			31号仕訳表
計					
1m当り					

12号仕様表

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 31			32号仕様表
計					
1式当り					

井手町

12号仕様表

13号仕訳表

ハック材掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)ハック材 運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			33号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



14号仕訳表

バックホ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			34号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

15号仕訳表

ブルドーザ数均し、締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			35号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構 造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

17号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻(無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			36号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

18号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイプ有り	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/mm <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	フォーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			37号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイプ		式 1			
吸出防止材		式 1			

18号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

不陸整正

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレーダ				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレーダ 運転	油圧式 ブレード幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			38号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			39号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			40号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>2</sup> 当り					

## 20号仕訳表

## 路盤工(車道)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータレタ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロータロー			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤロー	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m <sup>3</sup> 12.7			
排ガス対策(第1次)モータレタ 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			38号仕訳表
排出ガス対策型ロータロー運転	7カタム 10~12t	日			39号仕訳表
排出ガス対策型タイヤロー運転	8~20t	日			40号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>2</sup> 当り					



21号仕訳表

路盤工(車道)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレーダ		(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロータリー		(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型ロータリー	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m <sup>3</sup> 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレーダ 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			38号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	マカム 10~12t	日			39号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	8~20t	日			40号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>2</sup> 当り					

22号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶剤型 <sup>△</sup> インク式・車載式)	(2) 実線	加熱式 15cm			
区画線工 (溶剤型 <sup>△</sup> インク式)	実線 加熱式 15cm 供用区間	m l			
諸雑費		式 l			
計					
1m当り					

23号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶剤型 <sup>△</sup> イソ式・車載式)	(2) 破線	加熱式 15cm			
区画線工 (溶剤型 <sup>△</sup> イソ式)	破線 加熱式 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

24号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

25号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

26号仕訳表

人工張芝工 (手間のみ)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>2</sup> 当り					

27号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/mm <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

井手町

27号仕訳表

28号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



29号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャー	RC-40	m <sup>3</sup> 18			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日			共単00228
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

31号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

32号仕訳表

交通誘導員

1人日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務				(3) 交替要員無し
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

33号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)パック材運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型パック材	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
パック材 [クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準パケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

34号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準ハケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

35号仕訳表

排出ガス対策型ブルドーザ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 112			
ブルドーザ [普通・排ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

井手町

36号仕訳表



37号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m3/h	10m3/h			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式] 圧送能力90~110m3/h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

38号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータグレーダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) フレート幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータグレーダ [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	フレート幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

39号仕訳表

排出ガス対策型ロードローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1.2号	L 30			
ロードローラ[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

井手町

40号仕訳表

41号仕訳表

養生工 (一般養生)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					