

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書		当初	
3社第10号		山吹ふれあいセンター空調等改修工事			
設計額	円	請負対象額	円	履行期間	平成24年3月21日限り
請負額		精算額		今回支払額	
工事概要	工 種		数 量		摘 要
	山吹ふれあいセンター空調等改修工事		1式		

井手町

記号	名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	全館空調機更新工事			1	式			内訳 1
2	2階集会場空調機増設工事			1	式			内訳 2
3	2階集会場改修工事		LED使用	1	式			内訳 3
4	3階和室改修工事			1	式			内訳 4
5	1階ホール改修工事			1	式			内訳 5
	小 計							

記号	名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	全館空調機更新工事							
	空調機		MAC-1	1	台			
	空調機		MAC-1-1	6	台			
	パネル			6	ヶ			
	リモコン			1	ヶ			
	空調機		MAC-2	1	台			
	空調機		MAC-2-1	1	台			
	パネル			1	ヶ			
	リモコン			1	ヶ			
	空調機		MAC-2-2	6	台			
	パネル			6	ヶ			
	リモコン			1	ヶ			
	空調機		MAC-3	1	台			
	操作弁キット			1	ヶ			
	空調機		MAC-3-1	2	台			
	リモコン			1	ヶ			

記号	名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	空調機		MAC-6-3	2	台			
	パネル			2	ヶ			
	リモコン			1	ヶ			
	空調機		MAC-7	1	台			
	防振架台			1	ヶ			
	空調機		MAC-7-1	1	台			
	パネル			1	ヶ			
	リモコン			1	ヶ			
	空調機		AC-1	1	台			
	木台			1	ヶ			
	防振架台			1	ヶ			
	集中管理リモコン		センターコンソール	1	台			
	管材 (被覆銅管)		15.9/34.9 保温材込	1	m			
	管材 (被覆銅管)		15.9/28.6 保温材込	7	m			
	管材 (被覆銅管)		15.9/9.52 保温材込	8	m			
	管材 (被覆銅管)		12.7/6.35 保温材込	25	m			
	管材 (被覆銅管)		6.35/9.52 保温材込	19	m			

記号	名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水管材料費（工料含）	VP	20 保温材込	48	m			
	継手類			1	式			
	雑材消耗品			1	式			
	室内機吊ボルト補強補修費及び室内機据付費			1	式			
	室外機設置及び架台設置工事			1	式			
	ラッキング改修工費			1	式			
	配管工事費			1	式			
	重量搬入・搬出費			1	式			
	追加ガスチャージ			1	式			
	試運転調整費			1	式			
	冷媒回収破壊費			1	式			
	既設機撤去費			1	式			
	既設機処分費			1	式			
	運搬交通費			1	式			
	合計							

記号	名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-1	天井改修費 (3階和室)							
	天井PB撤去		LGS下地とも撤去	14.4	m ²			
	LGS下地新設			14.4	m ²			
	和室天井張		化粧PBt9.5 (杉板風)	11.4	m ²			
	前室天井PB下地張			3	m ²			
	前室天井クロス撤去			30.5	m ²			
	前室天井クロス張			30.5	m ²			
	上記廃棄物処分			1	式			
	小計							

空調機器設置一覧

記号	機器名称	室外機	室内機	設置場所	備考
MAC-1-0	ビル用マルチエアコン	1		1F:便所横に設置	
MAC-1-1			6	1F:図書室	
MAC-2-0	ビル用マルチエアコン	1		1F:便所横に設置	
MAC-2-1			1	1F:資料室	
MAC-2-2			6	1F:図書室、幼児コーナー、書庫	
MAC-3-0	ビル用マルチエアコン	1		1F:便所横に設置	
MAC-3-1			3	1F:展示ホール	
MAC-4-0	ビル用マルチエアコン	1		RF:屋上に設置	
MAC-4-1			1	2F:休憩室	
MAC-4-2			1	2F:機器室	
MAC-4-3			4	2F:事務室、応接室	
MAC-4-4			2	2F:吹抜け前通路	
MAC-5-0	ビル用マルチエアコン	1		RF:屋上に設置	
MAC-5-1			1	3F:陶芸室	
MAC-5-2			4	3F:創作室	
MAC-5-3			1	3F:学習室	
MAC-6-0	ビル用マルチエアコン	1		RF:屋上に設置	
MAC-6-1			2	3F:和室	
MAC-6-2			1	3F:坪庭	
MAC-6-3			2	3F:吹抜け通路	
MAC-7-0	ビル用マルチエアコン	1		RF:屋上に設置	
MAC-7-1			1	2F:準備室	
MAC-7-2			4	2F:集会室	
AC-1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	RF:天体観測ドーム	
計		7	41		

【室外機】1F:3, RF:4 計7台

【室内機】1F:16, 2F:13, 3F:11, RF:1 計41台