

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本体工事費		+ (消費税相当額)













老人福祉センター玉泉苑屋根改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修工事						
	( 外 部 )						
	既存屋根コロニアル撤去	ASルーフィング共	650	m2			
	既存屋根コロニアル撤去	ASルーフィング・下地合板共	71.6	m2			
	屋根 カラー鋼板葺き	既設合板面	650	m2			
	屋根 カラー鋼板葺き	下地合板t=12とも 新設合板面	71.6	m2			
	屋根 軒先唐草		73.1	m			
	屋根 ケラハ唐草		135	m			
	屋根 棟押さえ		5.3	m			
	屋根 谷樋納め		3.7	m			
	屋根 谷樋		7	m			
	屋根 片流れ笠木		41.1	m			
	屋根 ケラハ取合水切		57.2	m			
	屋根 水上取合水切		39.2	m			
	屋根 排煙トップライト廻り	1500×1500	1	ヶ所			
	屋根 排煙トップライト廻り	1000×1000	1	ヶ所			
	屋根 排煙トップライト廻り	800×800	1	ヶ所			



老人福祉センター玉泉苑屋根改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋根 軒先・ケラバ 樹脂モルタル	木材撤去跡 65×50 A-19図	104	m			
	屋根 片棟 樹脂モルタル	木材撤去跡 85×50 A-19図	35.6	m			
	面台 防水モルタル塗		45.4	m			
	樋貫通穴 樹脂モルタル充填	エポキシ系 120φ	8	ヶ所			
	外壁貫通穴 樹脂モルタル充填	エポキシ系 180φ	1	ヶ所			
	外壁 樹脂モルタル補修	エポキシ系 浮き部	1	式			
	外壁 樹脂モルタル補修	エポキシ系 クラック	1	式			
	外壁 複層塗材E吹付	既存ケイカル面 下地調整	8.8	m2			
	外壁 複層塗材E吹付	既存ALC面 下地調整 C-1	108	m2			
	外壁 複層塗材E吹付	既存CB面 下地調整 C-2	37.9	m2			
	スローフ小口 複層塗材E吹付	既存モルタル面 下地調整 C-2	3.5	m2			
	外壁 複層塗材E吹付	既存モルタル面 下地調整 C-2	6.8	m2			
	外壁 複層塗材E吹付	既存コンクリート面 下地調整 C-2	272	m2			

老人福祉センター玉泉苑屋根改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒天井 複層塗材E吹付	既存ケイカル面 下地調整	23.8	m2			
	軒天井 複層塗材E吹付	既存コンクリート面 下地調整 C-2	49.2	m2			
	プロパン庫 壁 複層塗材E吹付	既存コンクリート面 下地調整 C-2	3.6	m2			
	プロパン庫 壁 複層塗材E吹付	既存CB面 下地調整 C-2	16	m2			
	スロープ小口 高圧水洗工法	30Mpa以上 MO面	3.5	m2			
	外壁 高圧水洗工法	30Mpa以上 MO面	6.8	m2			
	外壁 高圧水洗工法	30Mpa以上 RC面	272	m2			
	プロパン庫外壁 高圧水洗工法	30Mpa以上 RC面	3.6	m2			
	軒天井 高圧水洗工法	30Mpa以上 RC面	49.2	m2			
	外壁 水洗工法	ALC面	108	m2			
	外壁 水洗工法	CB面	37.9	m2			
	プロパン庫外壁 水洗工法	CB面	16	m2			
	外壁 既存リシン吹付撤去	ケイカル面	8.8	m2			
	軒天井 既存リシン吹付撤去	ケイカル面	23.8	m2			
	外壁 フード	ステンレス製 300角	3	ヶ所			代価-1



老人福祉センター玉泉苑屋根改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修工事						
	( 外 部 )						
	SD-1(フロハ <sup>ン</sup> 庫) 片開き戸	W760×H1755(扉のみ)	2	ヶ所			
	AW-11建具 排煙オペレーター修繕		1	ヶ所			
	トップライト ビス取替え	ステンレス製	1	ヶ所			
	トップライトクリーニング		4.1	m2			
	サッシクリーニング	既存サッシ	96.2	m2			
	ガラス取替	型板 T=4.0	0.6	m2			
	ガラス廻りシーリング	5×5	7.8	m			
	ガラスクリーニング	新設ガラス	0.6	m2			
	ガラスクリーニング	既存サッシ	94.4	m2			











