

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成25年度		工 事 設 計 書(参考資料)		当初	
工事番号		工 事 名			
5 教給第 1 号		学校給食センター屋根外壁等改修工事			
施工箇所	綴喜郡井手町大字井手地小字池ノ上地内				
設計額	円	請負対象額	円	工 期	平成25年9月25日限り
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要	工 種		数 量		摘 要
	学校給食センター屋根外壁等改修工事		1 式		

井 手 町



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
共通仮設工事		式 1			
建築主体工事		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	学校給食センター屋根・外壁等改修工事						
A	共通仮設工事		1	式			
B	建築主体工事		1	式			
	合計						
	改め合計	千円止め					
	消費税相当		0.05	1	式		
	総 合 計						



学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	共通仮設費(積上げ分)		50	人			
	合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
6	鉄筋工事		1	式			
7	防水工事		1	式			
8	木工事		1	式			
9	屋根工事		1	式			
10	塗装工事		1	式			
11	内装工事		1	式			
12	雑工事		1	式			
13	撤去工事		1	式			
14	処分費		1	式			
	B. 合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	W=600 手摺先行(2ヶ月)	714	m2			
	養生シート	(2ヶ月)	714	m2			
	1. 合 計						



学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	新設土間下 鋤取り		11.3	m3			
	機械運搬費	1往復	1	式			
	2. 合 計						



学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	土間コンクリート		5.7	m3			
	打設手間	土間コン	5.7	m3			
	ポンプ圧送		5.7	m3			
	ポンプ圧送		1	回			
	4. 合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	新設土間 溶接金網	6φ-150×150	56.6	m2			
	同上 敷き手間		56.6	m2			
	6. 合 計						



学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	木工事						
	( 内 部 )						
	木製廻縁一時撤去再取付		19.7	m			
	8. 合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	屋根工事						
	( 外 部 )						
	改修横葺き屋根	水上壁納め	670	m2			
	棟包み	流れ方向壁納め	35.2	m			
	水上壁取合い納め	斜め樋部	25.3	m			
	片棟包み(樋水下)	斜め樋水上部	79.6	m			
	片棟包み(樋水下 斜め樋部)	斜め部	11.9	m			
	ケラバ納め	樋部	70.4	m			
	流れ方向壁取合い納め	樋水上部	10.3	m			
	谷納め		4.2	m			
	軒先納め		80	m			
	軒先納め(樋水上)		79.6	m			
	軒先納め(樋水上 斜め樋部)		11.9	m2			
	軒樋		79.6	m			
	軒樋(斜め樋部)		11.9	m			
	9. 合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事						
	( 外 部 )						
	腰壁 複層塗材E	既存モルタル面	79.7	m2			
	外壁 複層塗材E吹替	既存ALC吹付面	529	m2			
	SOP塗替	既存鋼製建具面	123	m2			
	プラットフォームCPL SOP塗替	鉄部	15.9	m2			
	電気ボックス SOP塗替	鉄部	1.5	m2			
	換気口 SOP塗替	鉄部	0.7	m2			
	軒天井 見切縁 SOP塗替	木部 細巾	9.7	m			
	既存竖樋 EP塗替	VP100φ	73.1	m			
	軒天井 EP-G塗替	ケイカル面	87.4	m2			
	10. 合 計						



学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	内装工事						
	( 内 部 )						
	ソフト巾木	H=60	18.5	m			
	壁 ビニールクロス	PB面	50	m2			
	天井 化粧石膏ボード	T=9.5 軽鉄面	22.5	m2			
	11.合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	雑工事						
	( 外 部 )						
	既存会所 グレーチング蓋	スチール製 300×300(受け枠共) 取替え(撤去別計上)	1	枚			
	軒天井 アルミ換気口クリーニング	400×200	17	ヶ所			
	軒天井 アルミ換気口クリーニング	400×400	1	ヶ所			
	既存会所接続 地中埋設管	VP100φ 取替え(撤去別計上)	2.9	m			
	既存アルミサッシクリーニング		54.8	m2			
	既存ガラスクリーニング		43.9	m2			
	既存SUSサッシクリーニング		0.5	m2			
	12. 合 計						

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	撤去工事						
	( 外 部 )						
	既存会所接続 地中埋設管撤去	VP100φ	2.9	m			
	既存既製 コンクリート会所蓋撤去	300×300	11	枚			
	( 内 部 )						
	ソフト巾木撤去	H=60	18.5	m			
	壁 ビニルクロス撤去	PB面	50	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	T=9.0	22.5	m2			

学校給食センター 屋根・外壁等改修工事

記号	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	( 発生材積込・運搬 )						
	発生材 積込み	コンクリート・モルタル類(機械)	0.1	m3			
	発生材 積込み	内装仕上材・木材類(機械)	0.3	m3			
	発生材 運搬	4t おおむね25km	4	回			
	発生材 運搬(残土)	10t おおむね25km	2	回			
	13. 合 計						

