平成29年度		工 事 設 計 書		当初	
工事番号		工 事 名			
9 住保改第 1 号		井手町立玉川保育園高圧電気設備改修			
施工箇所	京都府綴喜郡井手町大字井手小字玉ノ井47番地の 1				
設計額	円	請負対象額	円	工 期	平成30年 3月30日限り
請負額		精算額		今回支払額	
工事概要	工 種		数 量		摘 要
	高圧ケーブル耐用年数経過による取替修繕工事		一式		

井 手 町

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		

井 手 町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
材料費					
高圧受電引込ケーブル	CVT38sq	m 35			
高圧気中開閉器(PAS)	7.2KV200A方向性リレー付 制御線40m付	台 1			
同上用操作紐電力型		組 1			
圧縮端子及カバー		組 3			
端末処理材料	屋外用	組 1			
端末処理材料	屋内用	組 1			
引下支持金具 バンド共		組 1			
自在バンド、サドル類		式 1			
高圧気負荷開閉器	7.2KV200A	台 1			

同上用絶縁バリア		組 1			
高圧電力ヒューズ	7.2KVG30A	本 6			
高圧カットアウトスイッチ	HPC-30	台 8			
同上用タイムラグ型ヒューズ		本 10			
同上用限流ヒューズ SC用		本 6			
漏電火災警報器	電灯VC-2	台 1			
漏電火災警報器	動力VC-2	台 1			
低圧零相変流器	100A	個 2			
高圧進相コンデンサー	31.9KVar	台 1			
高圧絶縁電線	6KVKIP38sq	m 3			
高圧絶縁電線	6KVKIP14sq	m 25			

高圧クリート	ジュラコン支持碍子				
雑材消耗品		式 1			
		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事費					
高圧気中開閉器取替 制御線 リレー入替工事		式 1			
高圧ケーブル入替端未処理 装柱工事		式 1			
キューピクル内機器取替工事		式 1			
電力会社申請手続費		式 1			
竣工試験費		式 1			
諸経費					
材料費＋工事費＋諸経費					
消費税相当額					
工事費計					