※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和2年度		工 事 設 計 書 (参考資料)			当初	
工事番号		工 事 名				
2住保改第2号		子育て施設換気システム整備工事 その2				
施工場所	いづみ保育園					
設計額	円	請負対象額	円	履行期間	令和3年3月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	工 種		数 量		摘 要	
	換気システム整備工事		1式			

井 手 町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事費計					
小計 (千円止め)					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	空調工事					
	保育室1, 3					
	空冷ヒートポンプスリムER・PAC(ムーブアイ) PCZ-ERMP112KY	3.00	台			
	インバーター室外機 PUZ-ERMP112LA10×3					
	天吊形室内機 PC-RP112KA16×3					
	MAスマートリモコン PAR-42MA×3					
	職員室					
	空冷ヒートポンプスリムER・PAC(ムーブアイ) PCZ-ERMP112KY	1.00	台			
	インバーター室外機 PUZ-ERMP112LA10×1					
	天吊形室内機 PC-RP112KA16×1					
	MAスマートリモコン PAR-42MA×1					
	天吊エアコン取付(室内)	4.00	台			
	天吊エアコン取付(室外)	4.00	台			
	冷媒配管2分3分	49.96	m			
	ドレン配管VP25保温付	30.27	m			
	ラッキング	39.68	m			
	搬入費	1.00	回			
	試運転調整費	4.00	台			
	小計					

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
6	電気工事					
	エアコン電源配線 CV5.5-4C 旧館保育室1	14.25	m			
	配管G22(支持材共)	14.25	m			
	EM-EEF1.6-2C	20.00	m			
	リモコン配線 NP0.9-2C	20.00	m			
	スイッチBOX D2A161W	4.00	ヶ所			
	A型メタルモール DZA102KW(付属品共)	20.00	本			
	エアコン電源繋込 (既設電源ケーブル使用) 新館保育室1,2 職員室	3.00	ヶ所			
	小計					