

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 2 年度		工 事 設 計 書 (参考資料)		当初	
工事番号		工 事 名			
2 住保改第 1 号		子育て施設換気システム整備工事 その 1			
施工場所	玉川保育園 子育て支援センター				
設計額		請負対象額		履行期間	令和 3 年 3 月 3 1 日限り
	円		円		
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量	摘 要	
	換気システム整備工事				
			1 式		

工事費総括表

[illegible]

井手町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事費計					
小計 (千円止め)					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 1

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	工事内訳					
A	玉川保育園	1.00	式			
B	子育て支援センター	1.00	式			
C	処分費	3.00	m ³			
	合計					

内訳明細書

NO. 2

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
A	玉川保育園					
1	仮設工事					
	外部足場	34.92	m ²			
	内部足場	200.45	m ²			
	清掃・片付け	200.45	m ²			
	養生費	200.45	m ²			
	内部クリーニング	200.45	m ²			
	10 t ラフター	2.00	回			
	小計					

内訳明細書

NO. 3

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事					
	天吊エアコン室内機、室外機撤去					
	EDCJ112HD3	2.00	台			
	PU-J140EG	1.00	台			
	FDCJ160HD3	2.00	台			
	フロン破壊 112	2.00	台			
	フロン破壊 140	1.00	台			
	フロン破壊 160	2.00	台			
	冷媒配管撤去	42.03	m			
	ドレン配管撤去	12.07	m			
	ガラス撤去	0.78	m ²			
	貫通穴あけ 75Φ	2.00	ヶ所			
	貫通穴あけ 220Φ	4.00	ヶ所			
	小計					

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3	金属工事					
	天井点検口 アルミ450□	10.00	ヶ所			
	SUS切板t1.6 シーリング共	0.78	m ²			
	小計					

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	空調工事					
	職員室					
	空冷ヒートポンプスリムER・PAC(ムーブアイ) PCZ-ERMP140KY	1.00	台			
	インバーター室外機 PUZ-ERMP140LA10×1					
	天吊形室内機 PC-RP140KA16×1					
	MAスマートリモコン PAR-42MA×1					
	保育室C					
	空冷ヒートポンプスリムER・PAC 同時ツイン (ムーブアイ)PCZX-ERMP140KY	1.00	台			
	インバーター室外機 PUZ-ERMP140LA10×1					
	天吊形室内機 PC-RP71KA16×2					
	MAスマートリモコン PAR-42MA×1					
	分配管 SDD-50SR8×1					
	保育室E, F					
	空冷ヒートポンプスリムER・PAC (ムーブアイ) PCZ-ERMP160KY	2.00	台			
	インバーター室外機 PUZ-ERMP160LA10×2					
	天吊形室内機 PC-RP160KA16×2					
	MAスマートリモコン PAR-42MA×2					
	天吊エアコン取付(室内)	5.00	台			
	天吊エアコン取付(室外)	4.00	台			
	小計					

内訳明細書

NO. 6

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒配管2分3分	53.00	m			
	ドレン配管VP25保温付	23.06	m			
	ラッキング	39.13	m			
	搬入費	1.00	回			
	試運転調整費	5.00	台			
	小計					

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
5	換気設備工事					
	ロスナイ SCH-40ES2	4.00	台			
	耐外風形ウェザーカバー PG-20TWC	8.00	ヶ			
	リモコン PZ-N43SMF2	4.00	台			
	ロスナイ据付	4.00	台			
	ダクト200Φ 1本1m内	8.00	本			
	小計					

内訳明細書

NO. 8

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
6	電気工事					
	エアコン電源配線 CV5. 5-4C(動力盤M-1-2より)職員室	24.00	m			
	配管G22(支持材共)	10.58	m			
	EM-EEF1. 6-2C	20.00	m			
	リモコン配線 NP0. 9-2C	20.00	m			
	スイッチBOX D2A161W	4.00	ヶ所			
	A型メタルモール DZA102KW(付属品共)	20.00	本			
	エアコン電源繫込 (既設電源ケーブル使用) 保育室C, E, F	3.00	ヶ所			
	小計					

内訳明細書

NO. 9

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
B	子育て支援センター					
1	仮設工事					
	内部足場	33.74	m ²			
	清掃・片付け	33.74	m ²			
	養生費	33.74	m ²			
	内部クリーニング	33.74	m ²			
	小計					

内訳明細書

NO. 10

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事					
	天吊エアコン室内機、室外機撤去					
	PU-J140EG	1.00	台			
	フロン破壊 140	1.00	台			
	冷媒配管撤去	2.37	m			
	ドレン配管撤去	3.71	m			
	ガラス撤去	0.62	m ²			
	小計					

内訳明細書

NO. 1 1

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3	金属工事					
	天井点検口 アルミ450□	3.00	ヶ所			
	SUS切板t1.6 シーリング共	0.62	m ²			
	小計					

内訳明細書

NO. 1 2

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	空調工事					
	保育室					
	空冷ヒートポンプスリムER・PAC(ムーブアイ) PCZ-ERMP140KY	1.00	台			
	インバーター室外機 PUZ-ERMP140LA10×1					
	天吊形室内機 PC-RP140KA16×1					
	MAスマートリモコン PAR-42MA×1					
	天吊エアコン取付(室内)	1.00	台			
	天吊エアコン取付(室外)	1.00	台			
	冷媒配管2分3分	2.37	m			
	ドレン配管VP25保温付	3.71	m			
	ラッキング	2.37	m			
	搬入費	1.00	回			
	試運転調整費	1.00	台			
	小計					

内訳明細書

NO. 1 3

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
5	換気設備工事					
	ロスナイ SCH-40ES2	1.00	台			
	耐外風形ウェザーカバー PG-20TWC	2.00	ヶ			
	リモコン PZ-N43SMF2	1.00	台			
	ロスナイ据付	1.00	台			
	ダクト200Φ 1本1 m内	2.00	本			
	小計					

内訳明細書

NO. 1 4

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
6	電気工事					
	EM-EEF1. 6-2C	5.00	m			
	リモコン配線 NP0. 9-2C	5.00	m			
	スイッチBOX D2A161W	1.00	ヶ所			
	A型メタルモール DZA102KW(付属品共)	5.00	本			
	エアコン電源繋込 (既設電源ケーブル使用)	1.00	ヶ所			
	小計					