

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和3年度		工 事 設 計 書 (参考資料)			当初	
工事番号		工 事 名				
3い児第1号		子育て施設環境整備その1工事				
施工場所	綴喜郡井手町大字井手小字段ノ下 地内					
設計額	円	請負対象額	円	履行期間	令和3年7月20日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	工 種		数 量		摘 要	
	子育て施設環境整備		1式			

井 手 町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事費計					
小計 (千円止め)					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 1

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	工事内訳					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	撤去工事	1.00	式			
3	金属工事	1.00	式			
4	内装工事	1.00	式			
5	新設 空調設備	1.00	式			
6	撤去 空調設備	1.00	式			
7	処分費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 6

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	新設 空調設備					
	HP-1 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.6Kw 暖房能力 6.3Kw					
	ダイキン SZRG-63BFT					
	HP-2 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	ダイキン SZRG-112BF					
	HP-3 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	ダイキン SZRG-112BF					

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	HP-4 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.0Kw 暖房能力 5.6Kw					
	ダイキン SZRG-56BFT					
	HP-5 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.0Kw 暖房能力 5.6Kw					
	ダイキン SZRG-56BFT					
	HP-6 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.0Kw 暖房能力 5.6Kw					
	ダイキン SZRG-56BFT					
	HP-7 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	ダイキン SZRG-112BF					

内訳明細書

NO. 8

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	室外機 壁掛け架台	3.00	組			
	機器搬入据付費	1.00	式			
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管B 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	34.00	m			
	冷媒管C 液管 6.4Φ ガス管 12.7Φ	42.00	m			
	ドレン管					
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋内隠蔽	1.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内隠蔽	37.00	m			
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋外露出	3.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋外露出	14.00	m			
	保温工事					
	冷媒管 屋外露出 (SUS巻き) 75Φ相当	37.00	m			
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋内隠蔽	1.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内隠蔽	37.00	m			

内訳明細書

NO. 9

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
HEX-1	ダクト用ロスナイ 天井埋込型	2.00	台			
	コントロールスイッチ共					
	三菱 VL-160ZS3					
HEX-2	壁取付用ロスナイ	3.00	台			
	引きひも格子タイプ					
	鋼板製ウェザーカバー共					
	三菱 VL-12K3-D					
HEX-3	壁取付用ロスナイ	1.00	台			
	引きひも格子タイプ					
	鋼板製ウェザーカバー・取付金具共					
	三菱 VL-12K3-D					
HEX-4	壁取付用ロスナイ	1.00	台			
	壁掛1パイプ取付タイプ 引きひもタイプ					
	角型フード共					
	三菱 VL-10S3-D					

内訳明細書

NO. 10

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	HEX-4用 アルミパネル 300×300	2.00	枚			
	機器搬入取付費	1.00	式			
	スパイラルダクト 150Φ	8.00	m			
	エアコン・リモコン配線工事	3.00	人			
	試運転調整費 (エアコン7台)	2.00	人			
	室外機電源工事	2.00	人			
	小計					

内訳明細書

NO. 11

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
6	撤去 空調設備					
	AC-1 ヒートポンプエアコン(ツイン)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 11.2Kw 暖房能力 12.6Kw					
	AC-2 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 8.0Kw 暖房能力 9.0Kw					
	AC-3 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 8.0Kw 暖房能力 9.0Kw					
	AC-4 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.0Kw 暖房能力 5.6Kw					

内訳明細書

NO. 1 2

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	AC-5 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.0Kw 暖房能力 5.6Kw					
	AC-6 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 5.0Kw 暖房能力 5.6Kw					
	AC-7 ヒートポンプエアコン(ペア)	1.00	組			
	天井カセット2方向吹き出し					
	冷房能力 8.0Kw 暖房能力 9.0Kw					
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管A 液管 9.5Φ ガス管 19.1Φ	12.00	m			
	冷媒管B 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	41.00	m			
	冷媒管C 液管 6.4Φ ガス管 12.7Φ	28.00	m			

内訳明細書

NO. 13

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	ドレン管					
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋内隠蔽	2.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内隠蔽	40.00	m			
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋外露出	3.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋外露出	14.00	m			
	全熱交換型換気扇 VL-1200	3.00	台			
	壁取付換気扇 羽根径 250Φ	1.00	台			
	壁取付換気扇 羽根径 200Φ	1.00	台			
	スパイラルダクト 150Φ	10.00	m			
	冷媒フロン回収 冷房能力11.2Kw	1.00	台			
	冷媒フロン回収 冷房能力8.0Kw	3.00	台			
	冷媒フロン回収 冷房能力5.0Kw	3.00	台			
	照明器具着脱	11.00	台			
	小計					

