

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和4年度	工 事 設 計 書			当初
工事番号	工 事 名			
4井教学第1号	井手小学校空調設備整備工事			
施工箇所	綴喜郡井手町大字井手小字野神地内			
設計額	円	請負対象額	円	工 期
				令和4年8月26日限り
請負額		精算額		今回支払額
設計概要	工 種		数 量	摘 要
	空調設備整備工事		一 式	

井 手 町

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本 工 事 費		+ (消費税相当額)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					



## 内訳明細書

NO. 2

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場	36.00	m2			
	内部クリーニング	96.00	m2			
	清掃・片付け	96.00	m2			
	養生費	96.00	m2			
	外部足場（枠組本足場手すり先行方式）	111.00	m2			
	養生シート張り	111.00	m2			
	交通誘導員	10.00	人			
	小計					



## 内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	新設 空調設備					
	HP-1 ヒートポンプエアコン(シングル)	6.00	組			
	天井吊型					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	日立 RPC-GP112RSH6 (参考)					
	機器搬入据付費	1.00	式			
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管A 屋内露出 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	12.00	m			
	冷媒管A 屋外露出 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	64.00	m			
	ドレン管					
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	12.00	m			
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋外露出	69.00	m			





## 内訳明細書

NO. 6

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
F	撤去 空調設備					
	ヒートポンプエアコン(シングル)	6.00	組			
	天井吊型 (4馬力相当)					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	室外機壁掛架台	6.00	台			
	室外機防球フェンス	6.00	台			
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管A 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	34.00	m			
	ドレン管					
	屋内露出 25Φ	6.00	m			
	屋外露出 30Φ	15.00	m			
	冷媒フロン回収 冷房能力12.5Kw	6.00	台			
	電気配線撤去	1.00	式			
	10tラフター	1.00	回			



