

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和6年度	工 事 設 計 書			当初		
工事番号	工 事 名					
6井教学第4号	泉ヶ丘中学校空調設備整備工事					
施工箇所	綴喜郡井手町大字井手小字橋ノ本地内					
設計額	円	請負対象額	円	工 期		
				令和6年8月26日限り		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	工	種	数	量	摘	要
	空調設備整備工事		一 式			

井 手 町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
直接仮設工事		式 1			
その他工事		式 1			
空調設備 新設		式 1			
空調設備 撤去		式 1			
処分費		式 1			
直接工事費計		式 1			
共通仮設費計		式 1			
純工事費		式 1			
現場管理費		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式 1			
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 2

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場	48.00	m ²			
	内部クリーニング	148.00	m ²			
	清掃・片付け	148.00	m ²			
	養生費	148.00	m ²			
	外部足場（くさび緊結式足場手すり先行方式）	241.00	m ²			
	養生シート張り	86.00	m ²			
	10tラフター	1.00	回			
	運転手（特殊）	1.00	人			
	交通誘導員	10.00	人			
	小計					

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	空調設備 新設					
	HP-1～6 ヒートポンプエアコン(シングル)	6.00	組			
	天井吊型					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	ダイキン SZRH112BYN (参考)					
	RA-1～2 ルームエアコン	2.00	組			
	壁掛型					
	冷房能力 3.6Kw 暖房能力 4.2Kw					
	ダイキン S364ATCS (参考)					
	ドレンアップキット	2.00	組			
	機器搬入据付費	1.00	式			

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管A 液管 6.4Φ ガス管 9.5Φ	18.00	m			
	冷媒管B 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	93.00	m			
	ドレン管					
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋外露出	14.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	17.00	m			
	硬質塩化ビニール管 20Φ 屋外露出	16.00	m			
	硬質塩化ビニール管 20Φ 屋内露出	8.00	m			
	保温工事					
	冷媒管 屋内外露出 (カラー鉄板巻き) 75Φ相当	111.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	17.00	m			
	硬質塩化ビニール管 20Φ 屋内露出	8.00	m			

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	既設空調設備 撤去					
	既設エアコン 撤去工事	1.00	式			
	室外機架台 撤去工事	3.00	台			
	冷媒配管 撤去					
	冷媒管A 液管 6.4Φ ガス管 9.5Φ	8.00	m			
	冷媒管B 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	27.00	m			
	ドレン配管 撤去					
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋外露出	6.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	16.00	m			
	硬質塩化ビニール管 20Φ 屋内露出	3.00	m			
	電気配線撤去	1.00	式			

内訳明細書

NO. 8

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒フロン回収 6馬力相当	1.00	台			
	冷媒フロン回収 4馬力相当	2.00	台			
	冷媒フロン回収 3馬力相当	1.00	台			
	冷媒フロン回収 1馬力相当	1.00	台			
	10tラフター	1.00	回			
	運転手 (特殊)	1.00	人			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

