

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和4年度		工 事 設 計 書		当初	
工事番号		工 事 名			
4井教学第5号		井手小学校空調設備整備工事			
施工箇所	綴喜郡井手町大字井手小字野神地内				
設計額	円	請負対象額	円	工 期	令和5年3月31日限り
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要	工 種		数 量		摘 要
	空調設備整備工事		一 式		

井 手 町

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本 工 事 費		+ (消費税相当額)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 1

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工事内訳					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	空調設備 新設	1.00	式			
3	空調設備 撤去	1.00	式			
4	処分費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 2

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場	24.00	m2			
	内部クリーニング	64.00	m2			
	清掃・片付け	64.00	m2			
	養生費	64.00	m2			
	外部足場（枠組本足場手すり先行方式）	108.00	m2			
	養生シート張り	108.00	m2			
	高所作業車	1.00	台			
	交通誘導員	10.00	人			
	小計					

内訳明細書

NO. 3

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	新設 空調設備					
	HP-1 ヒートポンプエアコン(シングル)	4.00	組			
	天井吊型					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	ダイキン SZRH112BJN (参考)					
	機器搬入据付費	1.00	式			
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管A 屋内露出 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	9.00	m			
	冷媒管A 屋外露出 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	42.00	m			
	ドレン管					
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	9.00	m			
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋外露出	40.00	m			

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	硬質塩化ビニール管 30Φ 屋外露出	4.00	m			
	保温工事					
	冷媒管 屋内外露出 (SUS巻き) 75Φ相当	51.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	9.00	m			
	エアコン電源工事	1.00	式			
	試運転調整費 (エアコン4台)	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	撤去 空調設備					
	ヒートポンプエアコン(シングル)	4.00	組			
	天井吊型 (4馬力相当)					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	室外機壁掛架台	4.00	台			
	室外機防球フェンス	4.00	台			
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管A 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	27.00	m			
	ドレン管					
	屋内露出 25Φ	9.00	m			
	屋外露出 25Φ	34.00	m			
	冷媒フロン回収 冷房能力12.5Kw	4.00	台			
	電気配線撤去	1.00	式			
	10tラフター	1.00	回			

内訳明細書

NO. 6

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	処分費					
	混合廃棄物、積込処分、引き取り、4 t	1.00	台			
	小計					