

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和5年度		工 事 設 計 書			当初	
工事番号		工 事 名				
5井教学第3号		泉ヶ丘中学校トイレ改修工事				
施工箇所	綴喜郡井手町大字井手小字橋ノ本地内					
設計額	円	請負対象額	円	工 期	令和5年8月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	工 種		数 量		摘 要	
	トイレ改修工事		一 式			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
共通仮設費		式 1			
直接工事費		式 1			
現場管理費		式 1			
一般管理費		式 1			
工事価格					千円止め
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 1

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	工事内訳					
I	本校舎 1 階女子便所	1.00	式			
II	本校舎 1 階男子便所	1.00	式			
III	本校舎 2 階男子便所	1.00	式			
IV	本校舎 3 階女子便所	1.00	式			
V	中校舎 1 階多目的便所	1.00	式			
VI	南校舎 1 階 - 3 階男子・女子便所	1.00	式			
VII	処分費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO.2

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
I	本校舎 1 階女子便所					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	内装解体撤去工事	1.00	式			
3	内装改修工事	1.00	式			
4	塗装改修工事	1.00	式			
5	給排水衛生設備更新工事	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 3

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場（脚立足場）	7.50	m2			
	養生費（解体・改修後）	7.50	m2			
	清掃・片付け	7.50	m2			
	内部クリーニング	7.50	m2			
	サッシクリーニング	2.00	m2			
	小計					

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2	内装解体撤去工事					
	床 塗床面 埃・油脂除去清掃	6.40	m2			
	巾木 塩ビ巾木撤去 H=60	12.60	m			
	廻縁 塩ビ製撤去	13.20	m			
	天井 化粧石膏ボード 撤去	6.50	m2			
	トイレブース撤去 W3, 215×H2, 000×D40	1.00	か所			
	W1, 180×H2, 000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事					
	床 防滑性床シート (FS) 貼 2.0 t	6.40	m2			
	巾木 ソフト巾木 H=60	12.60	m			
	廻縁 塩ビ製	13.20	m			
	天井 化粧石膏ボード 9.5 t	6.50	m2			
	天井 点検口 (450×450、アルミ製)	1.00	か所			
	トイレブース新設 W3, 215×H2,000×D40	1.00	か所			
	W1, 180×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO.6

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	塗装改修工事					
	壁 下地調整RB種 EP-G塗替え	30.00	m2			
	木部細物 下地調整RB種SOP塗替え	4.90	m			
	小計					

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給排水衛生設備更新工事					
	新設衛生器具					
	洋風便器 CS400BM	1.00	組			
	二連紙巻器 YH702	1.00	ヶ			
	L型手すり T114CL11R	1.00	ヶ			
	和風大便器 C755VU	1.00	組			
	紙巻器 YH116	1.00	ヶ			
	洗面器 L270C	1.00	組			
	分岐水栓 787-000	1.00	ヶ			
	化粧鏡 YM4560A	1.00	枚			
	器具取付費	1.00	式			
	既設衛生器具撤去工事	1.00	式			
	研り仮復旧費	1.00	式			

内訳明細書

NO. 10

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場（脚立足場）	11.10	m2			
	養生費（解体・改修後）	11.10	m2			
	清掃・片付け	11.10	m2			
	内部クリーニング	11.10	m2			
	サッシクリーニング	3.30	m2			
	小計					

内訳明細書

NO. 11

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	内装解体撤去工事					
	床 25角モザイクタイル撤去	8.60	m2			
	床 防滑性塩ビシート撤去	0.40	m			
	床 3方アルミ押え金物撤去	1.90	m			
	廻縁 塩ビ製撤去	13.00	m			
	天井 化粧石膏ボード 撤去	9.50	m2			
	天井点検口 (600×600) 撤去	1.00	か所			
	トイレブース撤去 W4,250×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 12

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事					
	床 防滑性床シート (FS) 貼 2.0 t	9.00	m2			
	床 モルタル塗り 張り物下地	9.00	m2			
	床 セルフレベリング材塗 セメント系 10mm	9.00	m2			
	巾木 ソフト巾木 H=60	11.90	m			
	壁 メラミン化粧板貼 3 t	13.70	m2			
	壁 既設タイル面清掃	13.70	m2			
	見切 アルミジョイナー	6.40	m			
	壁出隅 アルミジョイナー	1.40	m			
	廻縁 塩ビ製	13.00	m			

内訳明細書

NO. 13

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 化粧石膏ボード 9.5 t	9.50	m2			
	天井 点検口 (450×450、アルミ製)	1.00	か所			
	トイレブース新設 W4,250×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 14

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	塗装改修工事					
	壁 下地調整RB種 EP-G塗替え	14.50	m2			
	鉄鋼面 下地調整RB種SOP塗替え	0.90	m2			
	鉄部細巾物 下地調整RB種SOP塗替え	4.20	m			
	木製建具面 下地調整RB種SOP塗替え	3.30	m2			
	木部細物 下地調整RB種SOP塗替え	10.90	m			
	小計					

内訳明細書

NO. 15

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給排水衛生設備更新工事					
	新設衛生器具					
	洋風便器 CS400BM	1.00	組			
	和風大便器 C755VU	1.00	組			
	紙巻器 YH116	2.00	ヶ			
	小便器 UFS900WR	3.00	組			
	L型手すり T114CL11R	1.00	ヶ			
	洗面器 L210C	1.00	組			
	化粧鏡 YM4560A	1.00	枚			
	マルチシンク SK510D	1.00	組			
	器具取付費	1.00	式			
	給水管 20HI	7.00	m			
	排水管 100VP	1.00	m			
	排水管 75VP	1.00	m			

内訳明細書

NO. 16

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	排水管 50VP	5.00	m			
	排水管 40VP	3.00	m			
	保温工事					
	給水管 20HI	7.00	m			
	既設衛生器具撤去工事	1.00	式			
	研り仮復旧費	1.00	式			
	雑工事	1.00	式			
	電気工事費	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 17

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	本校舎 2 階男子便所					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	内装解体撤去工事	1.00	式			
3	内装改修工事	1.00	式			
4	塗装改修工事	1.00	式			
5	給排水衛生設備更新工事	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 18

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場（脚立足場）	12.60	m2			
	養生費（解体・改修後）	12.60	m2			
	清掃・片付け	12.60	m2			
	内部クリーニング	12.60	m2			
	サッシクリーニング	3.60	m2			
	小計					

内訳明細書

NO. 19

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	内装解体撤去工事					
	床 25角モザイクタイル撤去	9.20	m2			
	床 防滑性塩ビシート撤去	0.40	m			
	床 3方アルミ押え金物撤去	1.90	m			
	廻縁 塩ビ製撤去	13.00	m			
	天井 化粧石膏ボード 撤去	10.10	m2			
	天井点検口 (600×600) 撤去	1.00	か所			
	トイレブース撤去 W4,250×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 20

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事					
	床 防滑性床シート (FS) 貼 2.0 t	9.20	m2			
	床 モルタル塗り 張り物下地	9.20	m2			
	床 セルフレベリング材塗 セメント系 10mm	9.20	m2			
	巾木 ソフト巾木 H=60	12.90	m			
	壁 メラミン化粧板貼 3 t	6.40	m2			
	壁 既設タイル面清掃	6.40	m2			
	壁出隅 アルミジョイナー	1.40	m			
	廻縁 塩ビ製	13.00	m			

内訳明細書

NO. 21

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 化粧石膏ボード 9.5 t	10.10	m2			
	天井 点検口 (450×450、アルミ製)	1.00	か所			
	トイレブース新設 W4,250×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 22

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	塗装改修工事					
	壁 下地調整RB種 EP-G塗替え	32.30	m2			
	鉄鋼面 下地調整RB種SOP塗替え	0.50	m2			
	鉄部細巾物 下地調整RB種SOP塗替え	3.50	m			
	木製建具面 下地調整RB種SOP塗替え	3.30	m2			
	木部細巾物 下地調整RB種SOP塗替え	11.00	m			
	小計					

内訳明細書

NO. 23

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給排水衛生設備更新工事					
	新設衛生器具					
	洋風便器 CS400BM	1.00	組			
	和風大便器 C755VU	1.00	組			
	紙巻器 YH116	2.00	ヶ			
	小便器 UFS900WR	3.00	組			
	L型手すり T114CL11R	1.00	ヶ			
	洗面器 L210C	1.00	組			
	化粧鏡 YM4560A	1.00	枚			
	マルチシンク SK510D	1.00	組			
	器具取付費	1.00	式			
	給水管 20HI	7.00	m			
	排水管 100VP	1.00	m			
	排水管 75VP	1.00	m			

内訳明細書

NO. 24

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水管 50VP	5.00	m			
	排水管 40VP	3.00	m			
	保温工事					
	給水管 20HI	7.00	m			
	既設衛生器具撤去工事	1.00	式			
	研り仮復旧費	1.00	式			
	雑工事	1.00	式			
	電気工事費	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 25

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
IV	本校舎 3 階女子便所					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	内装解体撤去工事	1.00	式			
3	内装改修工事	1.00	式			
4	塗装改修工事	1.00	式			
5	給排水衛生設備更新工事	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 26

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場（脚立足場）	12.60	m2			
	養生費（解体・改修後）	12.60	m2			
	清掃・片付け	12.60	m2			
	内部クリーニング	12.60	m2			
	サッシクリーニング	3.60	m2			
	小計					

内訳明細書

NO. 27

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	内装解体撤去工事					
	床 25角モザイクタイル撤去	9.70	m2			
	床 防滑性塩ビシート撤去	0.40	m			
	床 3方アルミ押え金物撤去	1.90	m			
	廻縁 塩ビ製撤去	14.00	m			
	天井 化粧石膏ボード 撤去	10.60	m2			
	天井点検口 (600×600) 撤去	1.00	か所			
	トイレブース撤去 W6,270×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 28

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事					
	床 防滑性床シート (FS) 貼 2.0 t	10.10	m2			
	床 モルタル塗り 張り物下地	10.10	m2			
	床 セルフレベリング材塗 セメント系 10mm	10.10	m2			
	和風便器撤去跡開口閉塞	1.00	か所			
	巾木 ソフト巾木 H=60	12.90	m			
	壁 メラミン化粧板貼 3t	6.40	m2			
	壁 既設タイル面清掃	6.40	m2			
	壁出隅 アルミジョイナー	1.40	m			
	廻縁 塩ビ製	14.00	m			

内訳明細書

NO. 29

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 化粧石膏ボード 9.5 t	10.60	m2			
	天井 点検口 (450×450、アルミ製)	1.00	か所			
	トイレブース新設 W4,250×H2,000×D40	1.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 31

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給排水衛生設備更新工事					
	新設衛生器具					
	洋風便器 CS400BM	2.00	組			
	和風大便器 C755VU	1.00	組			
	紙巻器 YH116	3.00	ヶ			
	L型手すり T114CL11R	1.00	ヶ			
	洗面器 L210C	1.00	組			
	化粧鏡 YM4560A	1.00	枚			
	マルチシンク SK510D	1.00	組			
	器具取付費	1.00	式			
	給水管 20HI	5.00	m			
	排水管 100VP	1.00	m			
	排水管 75VP	2.00	m			
	排水管 40VP	3.00				

内訳明細書

NO. 32

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	保温工事					
	給水管 20HI	5.00	m			
	既設衛生器具撤去工事	1.00	式			
	研り仮復旧費	1.00	式			
	雑工事	1.00	式			
	電気工事費	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 34

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場（脚立足場）	5.30	m2			
	養生費（解体・改修後）	5.30	m2			
	清掃・片付け	5.30	m2			
	内部クリーニング	5.30	m2			
	サッシクリーニング	2.20	m2			
	小計					

内訳明細書

NO. 36

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事					
	廻縁 塩ビ製	14.00	m			
	天井 化粧石膏ボード 9.5 t	3.80	m ²			
	天井 点検口 (450×450、アルミ製)	1.00	か所			
	同上軽量鉄骨天井下地開口補強	1.00	か所			
	カーテン撤去	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 37

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	給排水衛生設備更新工事					
	分岐水栓 787-000	1.00	ヶ			
	同上取付費	1.00	式			
	雑工事	1.00	式			
	電気工事費	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 38

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
VI	南校舎 1 階 - 3 階男子・女子便所					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	内装解体撤去工事	1.00	式			
3	内装改修工事	1.00	式			
4	塗装改修工事	1.00	式			
5	給排水衛生設備更新工事	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 39

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場（脚立足場）	94.50	m2			
	養生費（解体・改修後）	94.50	m2			
	清掃・片付け	94.50	m2			
	内部クリーニング	94.50	m2			
	サッシクリーニング	11.30	m2			
	小計					

内訳明細書

NO. 40

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装解体撤去工事					
	床 ゴムタイル撤去	28.10	m2			
	床 25角モザイクタイル撤去	54.50	m2			
	巾木 木製巾木撤去 H=100	26.80	m			
	壁 メラミン化粧板貼撤去	53.20	m2			
	廻縁 塩ビ製撤去	101.00	m			
	天井 ロックウール吸音板 (PB捨て貼共) 撤去	81.80	m2			
	天井点検口 (600×600) 撤去	12.00	か所			

内訳明細書

NO. 41

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鋳鉄製マンホール撤去 600Φ枠共	1.00	か所			
	トイレブース撤去 W1, 380×H2, 000×D40	3.00	か所			
	トイレブース撤去 W1, 280×H2, 000×D40	3.00	か所			
	トイレブース撤去 W8, 650×H2, 000×D40	3.00	か所			
	トイレブース撤去 W1, 280×H2, 000×D40	3.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 42

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	内装改修工事					
	床 防滑性床シート (FS) 貼 2.0 t	82.70	m2			
	床 セルフレベリング材塗 セメント系 10mm	82.70	m2			
	床 視覚障害者用ビニル床タイル 7 t	6.00	枚			
	床 点検口 (600×600、アルミ製)	1.00	か所			
	和風便器撤去跡開口閉塞	9.00	か所			
	巾木 ソフト巾木 H=100	101.00	m			
	壁 メラミン化粧板貼 3 t	226.00	m2			
	壁 既設タイル面清掃	173.00	m2			
	壁 プライマー塗布 (既設タイル面以外)	53.20	m2			
	壁出隅 アルミジョイナー	60.00	m			

内訳明細書

NO. 43

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	廻縁 塩ビ製	101.00	m			
	天井 化粧石膏ボード 9.5 t	81.80	m ²			
	天井 点検口 (450×450、アルミ製)	12.00	か所			
	トイレブース新設 W1, 380×H2, 000×D40	3.00	か所			
	トイレブース新設 W1, 280×H2, 000×D40	3.00	か所			
	トイレブース新設 W7, 720×H2, 000×D40	3.00	か所			
	トイレブース新設 W1, 280×H2, 000×D40	3.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 44

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	塗装改修工事					
	鋼製建具面 下地調整RB種SOP塗替え	3.20	m2			
	鉄部細物 下地調整RB種SOP塗替え	12.70	m			
	木部細巾物 下地調整RB種SOP塗替え	11.00	m			
	小計					

内訳明細書

NO. 45

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	給排水衛生設備更新工事					
	新設衛生器具					
	洋風便器 CS400BM	12.00	組			
	紙巻器 YH116	12.00	ヶ			
	L型手すり T114CL11R	6.00	ヶ			
	小便器 UFS900WR	9.00	組			
	小便器手すり T114CU22R	3.00	ヶ			
	カウンター ML35	6.00	組			
	洗面器 L830CRU	12.00	組			
	化粧鏡 MMA5A2100A1060W	6.00	枚			
	マルチシンク SK510D	6.00	組			
	器具取付費	1.00	式			
	給水管 20HI	63.00	m			

内訳明細書

NO. 46

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水管 75VP	15.00	m			
	排水管 50VP	39.00	m			
	排水管 40VP	24.00	m			
	保温工事					
	給水管 20HI	63.00	m			
	排水管 75VP	15.00	m			
	排水管 50VP	39.00	m			
	排水管 40VP	24.00	m			
	既設衛生器具撤去工事	1.00	式			
	既設給水管撤去	1.00	式			
	既設排水管撤去	1.00	式			
	研り仮復旧費	1.00	式			

内訳明細書

NO. 47

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	給水管用ダイヤ貫通 50φ	33.00	ヶ所			
	排水管用ダイヤ貫通 100φ	12.00	ヶ所			
	排水管用ダイヤ貫通 75φ	9.00	ヶ所			
	排水管用ダイヤ貫通 50φ	18.00	ヶ所			
	雑工事	1.00	式			
	電気工事費	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 48

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
VII	処分費					
	混合廃棄物、積込処分、引き取り、4 t	5.00	台			
	小計					