

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和7年度		工 事 設 計 書			当初	
工事番号		工 事 名				
7井教学第2号		多賀小学校空調設備整備工事				
施工箇所	綴喜郡井手町大字多賀小字内垣内地内					
設計額		請負対象額		工 期	令和7年8月26日限り	
	円		円			
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	工 種		数 量		摘 要	
	空調設備整備工事		一 式			

井 手 町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
直接仮設工事		式 1			
その他工事		式 1			
空調設備 新設		式 1			
空調設備 撤去		式 1			
処分費		式 1			
直接工事費計		式 1			
共通仮設費計		式 1			
純工事費		式 1			
現場管理費		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式 1			
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

内訳明細書

NO. 1

記号	名称	員数	単位	単価	金額	摘要
	工事内訳					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	その他工事	1.00	式			
3	空調設備 新設	1.00	式			
4	空調設備 撤去	1.00	式			
5	処分費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 2

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事					
	内部足場	48.00	m ²			
	内部クリーニング	141.00	m ²			
	清掃・片付け	141.00	m ²			
	養生費	48.00	m ²			
	外部足場（くさび緊結式足場手すり先行方式）	200.00	m ²			
	養生シート張り	200.00	m ²			
	小運搬費	6.00	人			
	交通誘導員	10.00	人			
	小計					

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	メッシュフェンス H=1,800	3.30	m			
	同上取付費	3.30	m			
	同門扉 H=1,800 W=900	1.00	か所			
	同上取付費	1.00	か所			
	フェンス用コア抜き $\Phi 80$	2.00	か所			
	フェンス用基礎 200×200×450	2.00	か所			
	フェンス用基礎 300×300×600	2.00	か所			
	小計					

内訳明細書

NO. 4

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	空調設備 新設					
	HP-1 ヒートポンプエアコン(シングル)	6.00	組			
	天井吊型					
	冷房能力 10.0Kw 暖房能力 11.2Kw					
	日立 RPC-GP112RSH9 (参考)					
	HP-2 ヒートポンプエアコン(シングル)	2.00	組			
	天井吊型					
	冷房能力 14.0Kw 暖房能力 16.0Kw					
	日立 RPC-GP160RSH9 (参考)					
	機器据付費	1.00	式			

内訳明細書

NO. 5

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒管 (冷媒用・ペアコイル)					
	冷媒管B 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	129.00	m			
	ドレン管					
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋外露出	33.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	28.00	m			
	保温工事					
	冷媒管 屋内外露出 (カラー鉄板巻き) 75Φ相当	129.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	28.00	m			
	研り復旧費	1.00	式			

内訳明細書

NO. 6

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	エアコン電源工事	8.00	系統			
	試運転調整費 (エアコン8台)	1.00	式			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 7

記号	名 称	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
5	既設空調設備 撤去					
	既設エアコン 撤去工事	1.00	式			
	室外機架台 撤去工事	2.00	台			
	冷媒管撤去					
	冷媒管B 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ	60.00	m			
	ドレン配管 撤去					
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋外露出	24.00	m			
	硬質塩化ビニール管 25Φ 屋内露出	22.00	m			
	電気配線撤去	1.00	式			
	換気扇 取外し・再取付	1.00	台			

内訳明細書

NO. 8

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒フロン回収 6馬力相当	2.00	台			
	冷媒フロン回収 4馬力相当	5.00	台			
	運搬費	1.00	式			
	現場雑費	1.00	式			
	小計					

内訳明細書

NO. 9

記号	名 称	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	処分費					
	混合廃棄物、積込処分、引き取り、4 t	1.00	台			
	小計					